

## Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2018- 12

### Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

#### Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums / Vārds, Uzvārds	Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”
Reģistrācijas numurs (ja attiecināms)	90001663120
Adrese	Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Kontaktpersona	Aivars Začests
Kontakttālrunis	<u>T.28852515</u>

#### Informācija par pretendentu:

<b>Pretendenta nosaukums</b>	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Telefons, fakss, e-pasts	
Finanšu rekvizīti:	
Bankas nosaukums:	
Konta numurs:	
Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu	

**Iepirkuma priekšmeta nosaukums:** noskaidrot izmaksas, kas saistītas ar karstā ūdensvada cirkulācijas līnijas izbūvi un dvieļu žāvētāju montāžu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Partizānu ielā 21A.

**Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:** piedāvājums ar zemāko cenu.

**Iepirkuma priekšmeta raksturojošie rādītāji:** karstā ūdensvada cirkulācijas līnijas izbūve un dvieļu žāvētāju montāža daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Partizānu ielā 21A.

**Paredzamā līguma izpildes vieta:** Partizānu iela 21A, Balvi, Balvu novads.

**Paredzamais līguma izpildes termiņš:** 2018.gads 30. septembris.

**Piedāvājuma derīguma termiņš:** Līdz 30.09.2018.

#### Citas piedāvājumam izvirzītās prasības:

1. Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas varētu rasties pasūtījuma (darbu) izpildes laikā.
2. Pretendents pasūtītājam iesniedz tāmi, kura sagatavota atbilstoši 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", prasībām.
- 3. Finanšu piedāvājums.**

3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena bez PVN, par kādu Piedāvājumā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajā piedāvājumā norādītie darbi.

3.2. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu un līguma izpildi, tai skaitā transporta izdevumi. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot būvniecības līgumu.

3.3. Cena pretendētājam ir jānorāda *euro* (EUR).

4. Piedāvātā cena ir nemainīga visā līguma darbības laikā.

5. Atkritumu utilizācija (izvešana).

6. Garantijas laiks veiktajiem darbiem ne mazāk kā 2 gadi no darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

#### **Papildus nosacījumi:**

#### **Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:**

Piedāvājums jāiesniedz personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils ielā 56, Balvi, LV-4501, **aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē līdz 2018.gada 3.jūlijam plkst. 10:00.**

Pretendents iesniedz piedāvājumu aploksnē, uz kura norādīts:

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

Reģ.Nr. 90001663120

Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501

2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

*/Nosaukums/*

*Reģ.Nr.* \_\_\_\_\_

*/adrese/*

3. Atzīme „Piedāvājums tirgus izpētei „**Karstā ūdensvada cirkulācijas līnijas izbūve un divieļu žāvētāju montāža daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Partizānu ielā 21A, Balvos.**”, identifikācijas numurs P/A „SAN-TEX”2018-12. Neatvērt līdz 2018.gada 3.jūlijam plkst. 10:00”.

**Objekta nosaukums:** Karstā ūdensvada cirkulācijas līnijas izbūve un dvieļu žāvētāju montāža.

**Objekta adrese:** Partizānu iela 21A, Balvi, Balvu novads.

### Tehniskā specifikācija

<b>Nr.P.K.</b>	<b>Darbu un materiālu apraksts</b>	<b>Mērvienība</b>	<b>Daudzums</b>
1.	Karstā ūdens un apkures stāvvadu sistēmas iztukšošana un piepildīšana pēc remontdarbiem.	obj.	1
2.	Esošo dvieļu žāvētāju ar cauruļvadiem demontāža.	kompl.	55
3.	Nišu atvēršana piektā stāva dzīvokļos un cirkulācijas līnijas pievienošana karstā ūdens cauruļvadam.	vietas	11
4.	Caurumu urbšana, kalšana starpstāvu paneļos un starpsienās cauruļvadu montāžai.	obj.	1
5.	PPR caurules Dn 25 montāža.	m.	253
6.	PPR caurules Dn 32 montāža.	m.	40
7.	Dvieļu žāvētāja „M” tipa 1” 500*600 vai analogs ar izjaucamajām saskrūvēm montāža vannas istabā.	kompl.	55
8.	Automātisko atgaisotāju ½ montāža piektā stāva dzīvokļos.	gb.	11
9.	Lodveida ventīļa Dn 15 montāža stāvvadu iztukšošanai.	gb.	11
10.	Termostatiskā balansēšanas vārsta „Danfoss” MTCV vai analogs Dn 20 montāža	gb.	11
11.	Lodveida ventīļa Dn 15 montāža stāvvadu iztukšošanai	gb.	11
12.	Cauruļvadu pretkondensāta izolācijas Dn 25/9 montāža pagrabtelpā	m.	70
13.	Cauruļvadu pretkondensāta izolācijas Dn 35/9 montāža pagrabtelpā	m.	40
14.	Cirkulācijas sūkņa „DAB” Evotron 80/150 SAN vai analogs ar montāžas detaļām uzstādīšana siltummezglā	gb.	1
15.	PPR cauruļvadu montāžas un metināšanas palīgmateriāli (līkumi, trejgabali, pārejas, vītnes, nipeļi) un stiprinājumi	kompl.	1
<b>Kopā bez PVN</b>			

	<b>PVN</b>	
	<b>Kopā ar PVN</b>	

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_

2018.gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_