

Sākotnējais darba uzdevums un prioritārie darbi Raiņa iela 40, Balvi renovācijas veikšanai.

Nr.	Būvdarbi	Minimālais siltinājuma biezums	Materiāls
1.	Apmetuma fasāde	150mm	Cietā akmensvate (minerālvate)
2.	Cokola siltināšana	100 mm	Estrudētais putu polistirols
3.	Pagraba pārseguma siltināšana	100 mm	Akmens vate. Akmens vates lameles.
4.	Logu un balkonu durvju nomaiņa dzīvokļos (25% no kopējā logu apjoma)	$U_k = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	PVC konstrukcija
5.	Logu un durvju aiļu apstrāde	~ 30mm	Akmensvate b=30mm, celtniecības putas
6.	Divcauruļu vertikālā apkures sistēma ar skaitītāju uz katru sildķermeni (alokatori)	Sildķermeņu nomaiņa, Cauruļvadu nomaiņa, Termoregulatoru uzstādīšana uz katru sildķermeni, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, Skaitītāja vai alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu izbūve kāpņu telpās.	
7.	Karstā ūdens padeves sistēma	Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, Ergoefektīvu sūkņu iebūve, Recirkulācijas samazināšana, Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu.	
8.	Aukstā ūdens padeves sistēma	Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, Ergoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu.	
9.	Ventilācijas sistēmas renovācija/rekonstrukcija	Ventilācijas šahtu tīrīšana un remonts, Mehāniskās ventilācijas ierīkošana sanitārajās telpās, vārsta iebūve virtuvē, Vēja turbīnu izbūve uz ventilācijas šahtām	
10.	"Plakanā" jumta siltināšana	100+100+30mm akmensvate	
11.	AER tehnoloģiju izbūve	Koplietošanas elektrības pašpatēriņa nodrošināšanai	
12.	Ventilācijas skursteņu remonts.	Iztīrīšana. Remonts. Apdare.	
13.	Lietus ūdens novadīšanas sistēmas renovācija/rekonstrukcija.	Iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma.	
14.	Lodžiju renovācija vai rekonstrukcija.	Lodžijām. Margu nomaiņa, pamatnes renovācija no augšas un apakšas, hidroizolācija, jauna dekoratīvā apdare.	
15.	Ieejas mezglu rekonstrukcija.	Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa.	
16.	Sanitārās kanalizācijas sistēmas renovācija.	Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa.	
17.	Starplogu impostu siltināšana		
18.	Bēniņu lūku atjaunošana		

19.	Pilastru stiprināšana un fasādes remonts	
20.	Gāzes pievadu atvēršana	
21.	Zibens novadīšanas sistēmas izveide	